



SKRÁ YFIR OFNASTÆRDIR.

NR	VARMAPÖRF KCAL/T	MESTA	MESTA	TENGI
1	235	30	100	BC-10
1A	4560	30	420	BC-10
2	800	65	140	CD-10
3	800	65	140	CD-10
4	1430	65	180	CD-10
5	460	100	60	CD-10
6	1620	65	180	CD-10
7	1800	65	140	CD-10
8	750	100	120	AB-10
9	1030	65	180	AB-10
10	125	100	50	CD-10
11	350	120	30	EF-10

SKÝRINGAR: PÍPUR ERU LÉTTDREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL PEIRRA GEFIN UPP Í MM Á TENGIMYND.
 PÍPUR LIGGI OFANÁ GÓLFPLEYTU OG MÁLIST TVISVAR MEÐ ASFALTHÁLNINGU OG EINANGRIST MEÐ 2.3M GLERULLARHÓLKUM
 UTANUM HÓLKA SKAL VEFJA PLASTDÚK.
 ÞRÝSTIREYNA SKÁL KERFI MEÐ KÖLDU VATNI MEÐ 7.KG/SM² OG SKÁL SÁ ÞRÝSTENGUR STANDA Á KERFINU Í 6.KLST.
 ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 EKKI ER REIKNAÐ MEÐ NEINNI SÉRSTAKRI OFNAGERÐ EN VIÐ STÆÐARÁKVÖRDUN OFNA SKAL HÖFÐ HLIÐSJÓN AF SKRÁ
 YFIR OFNASTÆRDIR. Á HVERN OFN KOMI LOFTKEMINGARSKRÚFA OG TVÍSTILLILOKI.
 EINANGRÚN Á VEGGJUM SAMSVARI 2.5" PLASTEINANGRÚN EN EINANGRÚN Í LOFTI SAMSVARI 4"GLERULL MEÐ ÁLPYNNU
 Í BLUGGUM SÉ TVÖFALT GLER.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
HITALÖGN GRUNNMYND	EINBÝLISHÚS VERK
	83
	MKV. 1,150
	APRÍL 1966

G.H. 10.75
Reykjavík