



SKRÁ YFIR OFNASTÆRDIR.

| NR | VARMAÐÖRF KCAL/T | MESTA | MESTA | TENGI |
|----|---------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 235 | 30 | 1100 | BC-15 |
| 1A | 4560 | 30 | 420 | BC-15 |
| 2 | 800 | 65 | 1140 | CD-15 |
| 3 | 800 | 65 | 140 | CD-15 |
| 4 | 1430 | 65 | 180 | CD-15 |
| 5 | 460 | 100 | 60 | CD-15 |
| 6 | 1620 | 65 | 180 | CD-15 |
| 7 | 1800 | 65 | 140 | CD-15 |
| 8 | 750 | 100 | 120 | AB-15 |
| 9 | 1030 | 65 | 180 | AB-15 |
| 10 | 125 | 100 | 50 | CD-15 |
| 11 | 350 | 120 | 30 | EF-15 |

SKÝRINGAR: PÍPUR ERU LÉTTDREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL DEIRRA GEFIN UPP Í MM Á TENGIMYND.
 PÍPUR LIGGI OFANÁ GÓLFPLÖTU OG MÁLIST TVISVAR MED ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRIST MED 2.3M GLERULLARHÓLKUM
 UTANUM HÓLKA, SKAL VEFJA PLASTDÚK.
 ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFI MED KÖLDU VATNI MED 7.KG/SM² OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR STANDA Á KERFNU Í 6.KLST.
 ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 EKKI ER REIKNAD MED NEINNI SÉRSTAKRI OFNAGERÐ EN VIÐ STERÐARÁKVÖRDUN OFNA SKAL HÖFD HLIDSJÓN AF SKRÁ
 YFIR OFNASTÆRDIR. Á HVERN OFN KOMI LOFTTÆMINGARSKRÚFA OG TVÍSTILLILOKI.
 EINANGRUN Á VEGGJUM SAMSVARI 2,5" PLASTEINANGRUN EN EINANGRUN Í LOFTI SAMSVARI 4"GLERULL MED ÁLPYNNU
 Í GLUGGUM SÉ TVÖFALT GLER.

HÖSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS

HITALÖGN GRUNNMYND

EINGÝLISHÚS

VERK

83

MKV. 1:50

APRÍL 1966

Signature