



MÍÐVANGUR
AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

TÁKN:

- ø st-‰ a m ný steinsteyptupípulögn með n‰ halla
- a, b, c m með á gátt
- ⊕ 0.6 m 0,6 m hreinsi brunaur

SKÝRINGAR:

- HL handlaug
- B baðkar
- ST starta
- GN gáttfall
- EV elbúsva-ker
- SV skólvaskur
- BD bidet
- VS vatnsaleiti

1. Í lagur íbúðs (grunlög undanskilið) skal nota zirkónar sífajrspírur. Íbúðslagur skal leggja með 50‰ halla nema annað sé skrifað á upprátt.
2. Í lagur útbúðs (grunlög innrælia) skal nota steinsteyptar pípar. Pípur skal þétta með tjörvaupi og sandsteypu. Grunlagur og lagur útbúðs skal leggja með 20‰ halla nema annað sé skrifað á upprátt. Pípur skal leggja þannig, að þær hvíli á þelgum en ekki aðeins á múffum, og skal þess gætt að lögnum sé bær. Pípur skal leggja á þétta undirstöðu, og jarðvegi þjappað að þeim.
3. Lok á brunni skal vera úr steinsteypu. Rennur skal móta í brunnotnum og skal halli að þeim vera minnst 125‰.
4. Efni og vinnu skal vera í samræmi við Reglugerð um hönnuð í Reykjavík.

GRÉTAR SVEINSSON		Verk nr.	Teikn. nr.
MÍÐVANGUR 114, HAFNARFIRÐI		02.01	3.01
FRÆRENNSLISLÖGN		Mælikv. 1:50	
INGI ÁSMUNDSSON TÆKNIFR.		Daga	Hæka
NESVEG 66, REYKJAVÍK, SÍMI 23155		okt. '71	1A 1A
		1. breyting	2. breyting
		3. breyting	
<i>Sigj. Ásmundsson</i>			