



OFN NR.	HITAFL M ²	LENGD. MM.	HÆÐ. MM.	ÞYKKT. MM.	TIL-VÍSUN.
1a.	14,40	3600	440	136.	90MP4-440.
1b.	3,60	1600	990	25	40MP-990.
1c.	2,40	1200	440	62.	30MP2-440.
2	5,60	1600	740	62.	40MP2-740.
3	2,52	1120	990	25	28MP-990.
4	5,60	1600	740	62	40MP2-740
5	2,52	1440	740	25	36MP-740.
6	1,62	720	990	25	18MP-990.
7	4,76	1360	740	62.	34MP2-740.
8	2,16	960	990	25	24MP-990.
SAMT.	45,18M ²				

REIKNAD ER MED AD NOTADIR SEU SENSKRIB STALOFNAB OG ER OFNASKRA SAMKVEMT PVÍ.

OFNASTERDIE ERU MIÐADAB VID 70°C MEDALVATNSHTA OG 20° HITA Í HERBERGJUM.

EF UM ANNAN MEDALHITA ER AD BADA, ENDURSKODIST OFNASTERDIE. PÍPUR SKAL MÁLA MED ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA MED PLAST EDA GLERULLARHÓLKUM

PÍPUR LIGGI Í GÓLFRAUFUM EDA GÓLFEINANGEUN OFANA PLÖTU.

Á ALLA OFNA KOMI LOFTTEMINGAESKRUFA OG TVÍSTILLUOKI.

REIKNAD ER MED AD Í GLUGGUM SE TVÖFALT GLER OG VEGGIB EINANGRABIE MED 5CM PLASTI. LOFT EINANGRIST MED 7,5 PLASTI EDA JAFNGILDI.



MEDIANTAL 118

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS.	
HITALÖGN. GRUNNM. STAÐSETNING OFNA OG OFNASTERDIE.	EINBYLISHÚS VERK NR. 75
	DES 1965
	MKV. 1:50.
Sigmundur P. Kristjánsson	