



Skýringar:

Önefnd mál eru cm, mál á jarnum eru mm

⊙ táknar plötuþykkt í cm.

Blöndun steypu sé 250 kg/m<sup>3</sup> sement í vegg, en 300 kg/m<sup>3</sup> í plötu.

Öll jarn séu heil eða vixllögð um fertugtalt þvermál sitt.

Upp með dyrum og gluggum og undir glugga komi 2K8 m.

Yfir glugga og dyr komi 3K8 m/m nema annað sé nefnt.

Í öll steypuskil komi tengijárn K8 1/2 35 L=60 cm.

Midvangur 27 Hafnarfirði	
Járnalögn í bilgeymslu	Mkv. 1:50
Teiknað: Agúst B. Karlsson.	ágúst 1974
Reiknað: Siourður Allí Gunnarsson	júní 1974
Siourður Allí Gunnarsson	J 1