



Skýringar v. vatnslagnar:

- Kaldavatsleiðsla
- - - - - heitavatsleiðsla
- < Kaldavatskrani
- << heitavatskrani
- > renniloki
- >> einstreymisloki
- > Vætanlegur magnmælir
- < T tærningarventill

Mál á stütum og pípum eru mm: 15 mm = 1/2" o. s. fr.

Allt lagnar efni (pípur og fittings) skal vera zinkhúðað.

Allar lagnir skulu vera velvafðar og einangraðar.

Frágangur lagna:

1. Pípur utanhús og pípur í góltraufum skal bika með astalt-primer og með heitu bráðnu asfalti eftir að grunnurinn þornaður. Síðan skal vefja með striga og bika á ný og að lokum kústa úr sementsvatni. Samsteigi skal bika og vefja vandlega eftir að pípur hafa verið lagðar.
2. Aðrar pípur skal mála með viðvarnarmálningu, einangra með plasthólkum og vefja sísalpappa. Sýnilegar pípur skal auk þess vefja með grísjú og tvímála.

Grunnmynd lagna

Mkv: 1:50

MIDVANGUR 27

Neyzluvatnslögn Mkv: 1:50

Reikn.: S. A. G. Teikn.: A. B. K. Yfirf.: S. A. G.

Þegar á milli Gunnarssonar Teikni.

Teikn. Agúst B. Karlsson Nr. V 3