



SKÝRINGAR:

Lagnir undir húsi halli 20 % og skal einangra þær með a.m.k. 2" steinull og vefja með plast dúk og hengja neðan í gölf og fylla að þeim ef unnt er. Innan við útvegg skal taka þær lóðrétt niður í þá hæð sem sýnd er á teikningu. Yfir lögnina utan við húsið skal fylla þannig að a.m.k. 1,0 m sé niður á lögnina.

Staðsetning grjótsvelgja ákveðst á staðnum

Staðsetning
13 JUNI 1998
Sigrún Hjálmarsson

Strendingur ehf.
Verkfærðijónusta
Reykjavíkurvegur 6B - 220 Hafnarfjörður
Sími: 5655640 - Fax: 5655641

Gæsluvöllur við Miðvang
Frárennslislagirnir - grunnmynd
Dags: Júlí 1998
Telknúmer: 201
Mælikvarði: 1:50
A2

Breytingar	Nafn

Hannað: ÁS
Teiknað: JW
Hafnarfirði 10/7/98
Hammillur Sjávarútveg