



TAFLA YFIR OFNA				TENING OFNA	
OFN NR.	MESTA HED OFNA SM.	MESTA LENGD OFNA SM.	HITAAFKÖST KCAL./H/°C	A	C
1	40	CA. 180	3650	B	C
2	40	"		B	C
3	40	"		B	C
4			800	B	C
5	70		770	A	D
6	70		360	A	D
7	70		600	B	C
8	70		300	A	D
9	70	120	880	B	C
10	70	120	650	B	C
11	70	120	880	B	C
12	60	150	1460	A	D
13	70	160	1475	B	C
14	70		850	B	C
SAMT.			12.675		

$\Delta t = 60^\circ C$

SKÝRINGAR:

- A. ÞENSLUKER 30 L.
- B. VATNSHEDARMÆLIR.
- C. AIRTROU<sup>®</sup> LOFTTÆMINGARVENTILL.
- D. ÞELA, 1", H=120, Q=10.5 l/min.
- E. VATNSHITASTILLI.
- F. ÖRYGGISLOKI.
- G. HITAMÆLIR.
- H. SJÁLFBIRK ÁFYLLING.
- ← T TÆMINGARVENTILL.
- ⊗ RENNILOKI

KETILL 2,5 M<sup>2</sup> MED INNBYGGÐUM SPÍRAL FYRIR NEYZLUVATN.  
 Á OFNA NR. 4, 6, 7, 8 OG 14 KOMI BAKRENNISLOKAR. T.D. DANFOSS FJVR.  
 Á ALLA ADRA OFNA KOMI FRAMRENNISLOKAR T.D. DANFOSS RAV.  
 Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ OG LOFTSKRÚFUR.  
 ALLAR OFNATENINGAR ERU 3/8"  
 EFNI OG FRAGANGUR LAGNA SKÁL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR.

VERKEFNI:	MÁL	TEIKN.NR.
MÍÐVANGUR 75- 85		702
MÍÐSTÖÐVARLÖGN	T. JS	R. JS
	SAMB. Jón Sigurðsson	BAGS. ÁGÚST '69
JÓN SIGURÐSSON F.T.F.Í. BÓLSTAÐARHLÍP 37, SÍMI 34668		