



TAFLA YFIR OFNA				TINGING OFNA
OFN NR.	MESTA HÆÐ OFNA SM.	MESTA LENGÐ OFNA SM.	HITAAFKÖST KCAL/H/°C	A B C D
1	40	CA. 180	3650	B-C
2	40	-		B-C
3	40	-		B-C
4			800	B-C
5	70		770	A-D
6	70		360	A-D
7	70		600	B-C
8	70		300	A-D
9	70	1120	880	B-C
10	70	1120	650	B-C
11	70	1120	880	B-C
12	60	1150	1460	A-D
13	70	1180	1475	B-C
14	70		850	B-C
SAMT.			12.675	

$\Delta t = 60^\circ C$

**SKÝRINGAR:**

- A. ÞENSLUKER 30L.
- B. VATNSHEDARMELIR.
- C. AIRTROL LOFTTÆMINGARVENTILL.
- D. DELA, 1", H=120, Q=10,5 l/min.
- E. VATNSHITASTILLI.
- F. ÖRYGGISLOKI.
- G. HITAMELIR.
- H. SJÁLFRVIRK ÁFYLLING.
- ← TÆMINGARVENTILL.
- ⊕ RENNILOKI

KETILL 2,5 M<sup>2</sup> MED INNBYGGÐUM SPÍRAL FYRIR NEYZLUVATN.  
 Á OFNA NR. 4, 6, 7, 8 OG 14 KOMI BAKRENNSLISLOKAR. T.D. DANFOSS FJVR.  
 Á ALLA ADRA OFNA KOMI FRAMRENNSLISLOKAR T.D. DANFOSS RAV.  
 Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ OG LOFTSKRÚFUR.  
 ALLAR OFNATENINGAR ERU 3/8"  
 EFNI OG FRAGANGUR LAGNA SKÁL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR.

VERKEFNI:	MÁL	TEIKN. NR.
MIDVANGUR 75-85		702
MIDSTÖÐVARLÖGN	T. JS R. JS	BAGS. ÁGÚST '69
	SAMR. Jón Sigurðsson	
JÓN SIGURÐSSON FT.F.I.	BÓLSTAÐARHLÍÐ 37, SÍMI 34668	3