



TAFLA YFIR OFNA				TENING OFNA	
OFN NR.	MESTA HÆD OFNA SM.	MESTA LENGD OFNA SM.	HITAAFKÖST KCAL/H°C	A	B
1	40	CA. 180	3650	B	C
2	40	"		B	C
3	40	"		B	C
4			800	B	C
5	70		770	A	D
6	70		360	A	D
7	70		600	B	C
8	70		300	A	D
9	70	120	880	B	C
10	70	120	650	B	C
11	70	120	880	B	C
12	60	150	1460	A	D
13	70	160	1475	B	C
14	70		850	B	C
SAMT.			12.675		

$\Delta t = 60^\circ C$

SKÝRINGAR:

- A. ÞENSLUKER 30 L.
- B. VATNSHEDARMÆLIR.
- C. AIRTROL LOFTTÆMINGARVENTILL.
- D. ÞELA, 1", H=120, Q=10.5 l/min.
- E. VATNSHITASTILLI.
- F. ÖRYGGISLOKI.
- G. HITAMÆLIR.
- H. SJÁLFRVIRK ÁFYLLING.
- ← TÆMINGARVENTILL.
- ✕ RENNILOKI

KETILL 2,5 M² MED INNBYGGÐUM SPÍRAL FYRIR NEYZLUVATN.
 Á OFNA NR. 4, 6, 7, 8 OG 14 KOMI BAKRENNSLISLOKAR. T.D. DANFOSS FJVR.
 Á ALLA AÐRA OFNA KOMI FRAMRENNSLISLOKAR T.D. DANFOSS RAV.
 Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ OG LOFTSKRÚFUR.
 ALLAR OFNATENINGAR ERU 3/8"
 EFNI OG FRAGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR.



VERKEFNI:	MÁL:	TEIKN. NR.
MÍÐVANGUR 75-85		702
MÍÐSTÖÐVARLÖGN	T. JS	R. JS
	SAMP	ÞAGS. ÁGÚST '69
JÓN SIGURÐSSON F.T.F.I.		BÓLSTAÐAR HLÍÐ 37, SÍMI 34668