



Tangingar i ketilhus.
teiknaðar, þegar fyrir liggur
um gerð katla.

Lögnin úr svörtum jörnpípum, óþvinguð
í raufum.
Ofnahanar sjálfvirkir, loftskrúta á hverjum
ofni. Lögn upp í ofna #10
Ofnar ræknist Δt 40
Dala 2500 mm, 1.5 m³/h,
2 katlar í kyndikefala. 1.hæð 20408 kcal/h
2.hæð 24234 kcal/h

Lagnir í veggraufum, lagst 10cm
frá gólfu með 3cm einangrun við útvegg en
síðan skal veita pípuangrun
td. 1" glerullarrenningar + síslpappi.

OKT/70		JB
DAGS.	BREYTING	GJORT
HANNAÐ JB	JÓN BERGSSON DÍPL. ING.	VERKFR. M.V.F.I. 10
TEIKNAD 085.	Miðvangur 90.	VERK.
YFIRFARIÐ JB	Rúmmynd	
SAMDYKKT	Hitalagna.	
	M=1:50	DAGS. Jan 70.