



SKÝRINGAR:

REIKNAD ER MED RUNTALOFNUM. SJA OFNASKRA
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM
 DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA
 I ANDD. ÞVH. BADI GEYMSLU OG BILG. ÞAR SEU
 DANFOSS FJVR. PIPUR VENJULEGAR SVARTAR
 SKAL MALA MED ASFALMALNINGU OG EINANGRA
 MED MINNST 20 mm GLERULLARHÖLKUM OG
 VEFJA MED PLASTDÚK.
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"
 TVÖFALTGLER I GLUGGUM.
 ALLAR ÖMERKTAR LAGNIR ERU 10 mm.

MIDVANGUR 9	MÆLIKVARDI ~ 1:50	VERK 7123	TEIKN NR 9
HITALÖGN KERFI	Hannað: Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: Samþ:	DAGS JÚNÍ '73
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRDI - SÍMI 52895	BREYTT		