



Stofa í 55F
1:50

Fyrirkomulag
á stofu 55E

Grunnmynd
1:50

NB. Tengingar og staðsetning
grunnlagna ásamt stærðum
sýndar nánar á tengimynd.
Neyðluvatnslagnir sjá tengimynd
vatnslagna.

Einangrun húss

Veggir: 5 cm plast eða jafngott

Löft: 10 cm steinull eða jafngott
Rakavarnarlag undir
einangrun

Gólf: þurr malar eða gjallfyll-
ing undir gólfi minnst 50cm

Gluggar: Tvöfalt gler samsett
á staðnum eða í verk
smíðju.

Opnanlegir gluggar og útidyr
sæu vel þéttir.

Ofnar

Reiknað hefur með steyptum
ofnum eða Helluofnum. Ofnar
eru merktir þannig:

Steyptir ofnar:

Elementabjöldi - Breidd (mm) / Háð (mm)

Helluofnar:

Þykkt (mm) / Háð (mm) / Lengd (mm) / Stað
setning innbaks (hóðar) / Staðsetning
útbaks.

Löftskrifur og tvístílli kranar
sæu á öllum ofnum.

Þýsing á lögnum og tækjum
sjá tengimynd ketils og leiðslu
kerfi.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN
RIKISINS

Páll Hannesson verkfr.
Bogahlíð 18. Sími 33532

Reikn. P.H.	Verk no 55E og F			
Tekn. P.H.	Miðstöðvarlögn			
Vfirf. P.H.	Verk 412	Bd. 1	MH 1:50	Dag. sept. 62