

MHL03

I bilageymslu og geymslum skal vera sjálfvirk vatnsúðakerfi.

BÍLAKJALLARI OG GEYMSLUR LOFTREISTIS Á VÉLRENNAN HATT SAMKVÆMT REGUGERÐUM.

I bilageymslu og geymslum skal vera sjálfvirk vatnsúðakerfi.

MHL03

(0001)

BÍLAKJALLARI (MHL 03)  
589,8 m<sup>2</sup>  
H=3,40  
72 BÍLASTÆÐI.

MHL03

BÍLAKJALLARI OG GEYMSLUR LOFTREISTIS Á VÉLRENNAN HATT SAMKVÆMT REGUGERÐUM.

STIGI SKAL UPPI KRÖFUR UM REIÐ VIRKI.

GRUNNMYND KJALLARI. MKV. 1:100.

- Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskjarnar, staðsetjast samkv. teikningu.
- ⊗ Eldvarnarsúður og slökkvitæki skulu staðsetjast í samræði við slökkvitæki.
- ⊗ Anddykkishúðir íbúða skulu vera sjálfvirkar með furubúsumpu.

Sérstakrar skýringar vegna bilageymslu með tilliti til brunavarna. Miðað er við að bilageymslan uppfylli skvæði byggingareglugerðar gr. 114, um bilageymslur stærri en 100 m<sup>2</sup>. Þar gildir meðal annars að bilageymslan skal vera sjálfstæð brunasamtæða, lokað þrúðum brunasamtæðum með EI-CS60 og EI-CS30 hurðum. (sjá teikningu).  
Seiða skal upp stöngukefli og handslökkvitæki af viðeigandi gerð, fjöldi og staðsetning skal ákveðin í samræði við eldvarnarskrif.  
Í bilageymslunni skal vera sjálfstætt loftrestkerfi sem skal geta sogað burtu sprengifimar og hættulegar loftteygur niðri við gólf. Kerfið skal hanna í samræmi við kröfur og staða sem gilda fyrir slík kerfi.  
Í bilageymslunni skal vera útgang og neyðarlýsing.  
Í bilageymslu og geymslum skal vera sjálfvirk vatnsúðakerfi.

Fig. 4 Lyftum og lyftubúðir  
Lyftan skal vera vírauflýta, í stöngjum loftrestum lyftustöki, hurðir á lyftustöki skulu EI-CS30.  
Lyftan skal uppfylla skvæði EYRÓPSKA STADALSÍÐ 20-87.  
Misa skal við að lyftan hafi 100 kg burðargæta og rýnd 13 manna.  
Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða pr. sek.  
Hurðir skulu vera að minnstaðki 90 sm breiðar.  
Tengingubútur lyftu er staðsetur loftrestu rými með 1 "TÆKNIRIEM LYFTU".  
Lyftan og lyftubúðir skulu vera vörðsett af Vinnuáskilningu ríkis og skal eldvarnarskrif sýna búnað og hg. lyftunnar.

Varðandi fekkari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.  
Sérupprættir skulu unnir þegar aðalupprættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

NORÐURBAKKI 11a, 11b og 11c. HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.

Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@aimnet.is  
STH: teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar: Aðaluppdráttur.  
Teikning: Grunnmynd kjallara.  
Mælikvarði: 1:100. Dagsetning: 25 janúar 2006.

Undirskrift: *[Signature]*  
Blað nr: 1 af 8.  
Breytt: Reyndar teikningar gerðar í apríl 2011. Sig. Þ.