



SKÝRINGAR: FRÆRENNSLISLÖGN.
 Allir hæðarkótar eru í hæðarkerfi og í metrum, önnur mál eru í mm. Áður en vinna hefst skal athuga lagngæð lagna og kótasetningu. Pípur skulu lagðar á vel þjappaða undirstöðu úr sandi eða finni mól þannig að ekki sé hætt á að lögnin brotni eða sigi. Grunnlagningar skulu vera úr steinsteypum rörum eða PVC-rörum og þannig lagðar að þær hvíli á belgjum en ekki á múffum. Beygjur á lögn skal framkvæma með þar til gerðum beygjestykkjum og þess gætt að lögnin sé bein milli þeirra. Samskeyti skulu þétt með gúmi-hringjum. Fylla skal yfir lögn með sandi eða finni mól og þjappa efnið vel að þeim. Allt efni skal vera í samræmi við ákvæði gildandi byggingasamþykkingar, IST 65 og IST 68.

11 SEP 1992
 HAFNARFIRÐI
 BYGGINGAFULLTRUINN

NORÐURBRAUT 21, HAFNARFIRÐI VIÐBYGGING, NÝTT ÞAK OG BÍLSKÚR			
A	09/92	LAGNALEIÐUM VI KLAPPAR	
BR.	DAGS	BREYTING A	LEGA USKR
ARMANN ÓSKAR SIGURÐSSON FTFI ÁLFHEIMUM 9, 104 REYKJAVÍK S-36156			REYKJAVÍK 17.07.1992 REKNI/TEIKN YFIRFARIÐ ARMANN ÓSKAR SIGURÐSSON ATHS SAMÞYKKT
LAGNIR Í GRUNNI: GRUNNMYND, AFSTÖÐUMYND, FALLSTAMMAR		KVARDI: 150, 1500, 1:100	BL NR BR
		2.01	