



SIÐ RÚMMYND Á BLAÐI 9

**SKÝRINGAR:**

KALDAVATNSHEIMAD SKAL VERA PLASTLÖGN LÖGD Í SAND OG SANDI ÞJAPPAD VEL AÐ OG YFIR HANA PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT VATN INNANHÚSS SKAL EINANGRAR MED 2cm GLERULLARHÖLKUM EÐA ÖÐRU JAFNBÖÐU EINANGRUNAREFNI OG VEFJA MED SÍSPAPPRA. SÝNILEGAR PÍPUR SKAL ALK ÞESS VEFJA MED GRISJU LÍMBERA OG TVÍMÁLA. PÍPUR Í VEGGEINANGRUM SKULU LIGGJA MINNST 10cm YFIR GÖLFPLÖTU OG EINANGRUM UTANVIÐ PÍPUR SKAL VERA MINNST 4cm ALLT LAGNAEFNI PÍPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAÐ NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL PRÓFA MEÐ 8KG/cm<sup>2</sup> Í 24 KLST AÐUR EN LÖGN ER HULIN

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM NEYSLUVATNSLAGNIR.

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI

SK	HEITI	FJ	KALDIR KR.			HEITIR KR.		
			15	20	EIN	15	20	EIN
HL	HANDLAUB	1	1		1	1	1	
BK	BÆKAR	1	1		1	1	1	
ST	STURTA	0	0		0	0	0	
EV	ELDHÚSVA SKUR	1	1		1	1	1	
ÞV	ÞVOTTAVÉL	1	1		1	1	1	
VS	VATNSSALERNI	1	1		1/2			
SAMTALS EIN 1. H			5%			6		



NORÐURBRAUT 26  
HAFNARFJARÐI

9

VATNSLÖGN GRUNNM. 1. H

KURDI  
1:50

*Guðmundur Guðmundsson*