



Útblástur út úr vegg. Sjá stöðsetningu á snið.

Mótorstýrð spjaldaoka.
Hljóðeyfir Lindab-SLU-200-900
Veggblásari 550 m³/t/100Pa
Gerð: Exhaustio. VWR-200 með stíglausu hroðavól. á vegg

Útsög 11x50=550m³/t
Ristar 11x Lindab KSU 125
Söðull Lindab VPS 200-KSU-125

- Ⓐ L6ðréttur tengistokkur 450x50 (350x50)
50 mm hljóðeinangrun og skammhlíðum
ø160 stillisþjald með melistöt og kemur
og sívalan tengistokk að innblástursrist
- Ⓑ L6ðréttur tengistokkur 600x70 (500x70)
50 mm hljóðeinangrun og skammhlíðum
ø200 stillisþjald með melistöt og kemur
og sívalan tengistokk að innblástursrist

Nr. Lýsing	Þreytingu	Daga

LEIKSKÓLINN NORÐURBERG
NORÐURVANGI 13 - HAFNARFIRÐI

LOFTRESTIKERAN
NÝBYGGING
GRUNNMYND

07 MARS 2000
Sigrbjartur Halldórsson

Kvart. 1:50	Tekning nr.
Stofnun SK/FSK	Daga: Feb. 2000
Teknab. SK/Sp	Yfirlit: L. 02
Var. nr. 241	Sjál. nr. Loftrestikeri-hellidag

LAGNATÆKNI

HÖNNUNAR- OG RADGJAFARSTOFA
HAMRABORG 12, 200 KÖPAVOGUR
Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
Netfang: hl@lagnatekni.is

Samþ.: *fríður S. Jónsson*

Kennitala: 300346-3409

