



Skýringar V A T N S L Ö G N.

⊗	Reiniloki	HL.	Handlaug
□	Þía	EV.	Elhúsvaskur
■	Magnmalir	VG.	Vatnssalerni
⊗	Henill	BD.	Bidé
⊗	Öryggisloki	GN.	Gólfniðurfall
⊗	Spindill	NF.	Niðurfall
⊗	Minstreimslökt	BN.	Bakniðurfall
⊗	Sætisloki	B.	Bað
⊗	Aftöppun	S.	Sturta
		H+K.	Heitt og Kalt

Reinilokar, komi við eldhúsvask.
Sætislokur komi við handlaugar og salerniskassa.

---	Kalt vatn
---	Heitt vatn
---	Fram renngli
---	Bak renngli
---	Hani heitt vatn
---	Hani kalt vatn

FRÁGANGUR LAGNA

1. Kerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni með 2 kg/cm² þrýstingli.
2. Pipur utanhúss og kaldvatnsleiðslur í gólfraufum skulu bikarar með asfaltgrunni, vefjast með atriga og síðan bikarar vandlega með asfalti.
3. Pipur fyrir heitt vatn sem liggja í gólfraufum skulu einangrast með 2 cm glerullarhólum eða þörufangóðu efni síðan vefjast með atriga og bikast með asfalti.
4. Sýnilegar kaldvatnsleiðslur skulu einangrast með 2 cm. plasthólum en pipur fyrir heitt vatn með 2 cm. glerullarhólum. Pipurnar skal vefja með sigalpappa og grísku limbera og tveimála.
5. Allt efni í neisluvatnslagnir skal veragvalvaniserað.
6. Efni og frágangur skal vera í samræmi við gildandi reglugerð.

Heitt vatn?

KVARDI TEIKNISTOFA HRINGBRAUT 121 REYKJAVIK SIMI 26340

VERKEFNI	MÁL	VERK NR.
NORÐURVANGUR I	1:50	3-72-27
HAFNARFIRÐI	DAGS	ER.
	9-10'72	
VATNSLÖGN, RÚMNING	TEIKN.	TEIKN. NR.
	48	V-96
	REIKN.	
	MR.	

Arnljós Sturlaug. FSTI