



TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI

TAKI	FJ	KALDIR KR		HEITIR KR	
		VIDD	EIN	VIDD	EIN
SK HEITI		15	20	15	20
HL HANDLAUG	2	2		2	2
BK BADKAR	1			1	1
EV ELDHÚSVASKUR	1			1	1
PVV DVOTTAVÉL	1			1	1
VS VATNSSALERNI	2	2			
EV SKOLVASKUR	1			1	1
SAMTALS				7	6

KALDAR VATNSLAGNIR: VIDD HEIMEDAR 25MM.

KALDAVATNSHEIMED SKAL BIKA MEÐ ASFALTYPRIMER OG MEÐ HEITU ASFALTI, SÍÐAN VEFJA MEÐ STRIGA OG BIKA AFTUR MEÐ HEITU ASFALTI. AD LOKUM SKAL BERA SEMENTSVAT YFIR ASFALTEG PÍPUNNAR. PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT VATN INNAHÚSS SKAL EINANGRA MEÐ 2 CM GLERULLARHÓLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU OG VEFJA MEÐ SÍALPAPPA, SÍNILEGAR PÍPUR SKAL AUK ÞESS VEFJA MEÐ GRISJU, LÍMBERA OG TVÍMÁLA. PÍPUR Í VEGGEINANGRUN SKULU LIGGJA MINNST 10CM YFIR GÓLF-PLÖTU OG EINANGRUNIN UTAN VÍÐ PÍPURNAR SKAL VERA MINNST 4 CM. ALLT LAGNAREFNI, PÍPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD. NEYZLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MEÐ 6 KG/CM<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI Í 24 KLST. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÉMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.

- MERKINGAR:
- KALT VATN
  - - - HEITT VATN
  - TÖPPUNARSTADUR F. KALT VATN
  - - - TÖPPUNARSTADUR F. HEITT VATN
  - ⊗ RENNILOKI
  - ⊗ RENNILOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRD
  - ⊗ TÆMINGARVENTILL
  - ⊗ EINSTREYMSLOKI
  - ⊗ ÖRYGGISLOKI
  - ⊗ MELIR
  - ⊗ LOFTPÚÐI
  - ⊗ FLOTLOKI

HAFNARFJARDARBER  
13. júní 1974

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS

VATNSLAGNIR RÚMMYND OG GRUNNMYND MÆLIKV. 1:50	SÉRTEIKNING VERK
	81
	1974

*Benadit Pinn*