


SKRÁ YFIR OFNASTERDIR:

NR	VARMAPÖRF KCAL/T	MESTA LENGD	MESTA HÆD	TENGI
1.	3700	430	35	BC-15
2.	1250	130	35	AB-15
3.	1050	140	65	CD-15
4.	1650	160	65	CD-15
5.	500	100	100	AB-15
6.	900	140	65	AB-15
7.	1300	140	65	CD-15
8.	550	140	100	AB-15
8a.	150	60	100	AB-15
9.	1600	140	65	CD-15
10.	800	50	120	AB-15

SKÝRINGAR:

PÍPUR ERU SVARTAR LÉTTDREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND. PÍPUR LIGGI Í EINANGRUN ÓFANA GÓLFPLÖTU EDA Í EINANGRUN ÚTVEGGJA ÞAR SEM ÞVÍ VERÐUR VIÐ KOMIÐ. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFI MEÐ 7.KG/CM<sup>2</sup> MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 4.KLST ÁN ÞESS AD FALLA. TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA ÞER MEÐ 2.CM. GLERULLARHÓLKUM. ÚTANUM HÓLKA SKAL VEFJA PLASTDÚK. Á ALLA OFNA KOMI LOFTTÆMINGARSKRÚFA OG TVÍSTILLILOKI.



HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
HITALÖGN: GRUNNMYND OG OFNALISTI	EINBYLISHÚS VERK NR. <b>81</b>
MÁL 1:50	BLAÐ NR. I APRIL 1966

3. *Magnús Guðmundsson*  
Supervisor P. Kristjánsson