



GRUNNMYND

TAFLA YFIR TÖPUNARSTADI		KALDVAÐ 150			HEITVAÐ 150			
		VIÐD MM			VIÐD MM			
SKV	HEITI	FJ	15	30	EIN	15	30	EIN
SKV	SKOLVASKUR	1	1		1	1		1
SPV	ISJÁLFA ÞVOTTAVÉL	1	1		1	1		1
BK	BAÐKER	1	1		1	1		1
HL	HANDLAUG	1	1		1	1		1
VS	VATNSSALERNI	1	1		0,5			
EV	ELDHÚSVASKUR	1	1		1	1		1
KR	KBANI	3	3		3			
ST	STURTA	1	1		1	1		1
TÖPUNARBEININGAR SAMT.					0,5			6

ATH. KALDAVATNSPIÐUR Í GÓLFRAUFUM SKAL ÞÍKA MEÐ ASFALT PRÍMER OG HEITU ASFALTI, SÍÐAN VEFJA MEÐ STÖNGA OG ÞÍKA AÐ LOKUM MEÐ HEITU ASFALTI. KALDAVATNSPIÐUR MEIÐA EKKI LIGGJA UNDR GÓLFPLÖTU ÖÐBUVÍSI EN Í STEINPIPUM, EÐA ÖÐBU SAMBÆRILEGU. VATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ PLAST EÐA GLEBULLARHÖLKUM. EFTIR OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ SAMKVEMT REGLUGERÐ.

- MEIRKINGAR
- KALT VATN
 - - - HEITT VATN
 - TÖPUNARSTADUR KALT VATN
 - - - TÖPUNARSTADUR HEITT VATN
 - ⊗ RENNILOKI M. SPINDLI UPP ÚR JÖRD
 - ⊗ RENNILOKI
 - ⊗ EINSTREYMILOKI
 - ⊗ ÖRIGGISLOKI
 - ⊗ TEMINGARVENTILL
 - ⊗ FLÖTURANI
 - MELIR
 - LÖTPIÐI

AFSTÖÐUMYND
MÁL 1:500

HÚSNÆÐISMÁLAST. ÞÍKISINS

VATNSLÖGN	EINBYLIÐSHÚS
GRUNNMYND MÁL 1:50	VERK
AFSTÖÐUM. MÁL 1:500	78
RÚMMYND ENGINN KVARDI	BLAD 1 AF 1
	1972

Þrjúttíu apríl 1972
 Sigurður Þorsteinsson
 Vagnmálingar og gáttar