



**SKYRINGARVATNSLÖGN.**

⊗	Renniloki	HL.	Handlaug
◻	Sía	SV.	Eldhúsvaskur
◻	Magnæli	VS.	Vatnssalerni
⊗	Hamill	BD.	Bíð
⊗	Öryggisloki	GN.	Gólfniðurfali
⊗	Spindill	NF.	Niðurfali
⊗	Einstreymisloki	BN.	Þakniðurfali
⊗	Sætjaloki	B.	Bad
⊗	Aftöppun	S.	Sturta
		H.K.	Heitt og Kalt

——— Kalt vatn  
 - - - - Heitt vatn  
 ——— Fram renngili  
 ——— Bak renngili  
 ——— Hani heitt vatn  
 ——— Hani kalt vatn

Rennilokar komi við eldhúsvask.  
 Sætjalokar komi við handlaugar og salerniskassa.

**FRÁGANGUR LAGNA**

1. Kerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni með 2kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi.
2. Pipur utanhúsa og kaldavattsléislur í gólfraufum skulu bíkaðar með asfaltgrunni, vefjast með striga og síðan bíkaðar vandlega með asfalti.
3. Pipur fyrir heitt vatn sem liggja í gólfraufum skulu einangrast með 2 cm glerullarhólkum eða órujafngóðu efni síðan vefjast með striga og bíkast með asfalti.
4. Sýnilegar kaldavattsléislur skulu einangraðar með 2 cm. plásthólkum en pipur fyrir heitt vatn með 2 cm. glerullarhólkum. Pipurnar skal vefja með slaalpappa og gríðu limbara og tymla.
5. Allt efni í neyðuvattslagnir skal verast valenigerað.
6. Efni og frágangur skal vera í samræmi við gildandi reglugerð.

KVARDI TEIKNISÍÐFA HRINGBRAUT 121 REYKJAVIK SIMI 26340

VERKEFNI	MÁL	VERK NR.
NORÐURVANGUR 3-9	1:50	3-72-27
HAFNARPIÐI	DAGI	02
	9-1072	
VATNSLÖGN RÚMUND	SK.	TEIKN NR.
	88	V-86
	RR	

*Handwritten signature: Svein Þ. Jónsson*