



Sýringar V A F N S L Ö G N.

☒	Rennifloki	HL.	Handlaug
☐	sló	EV.	Eldhúsvaskur
☑	Magnmélir	VS.	Vatnsalerni
☒	Hamill	BD.	Bídé
☒	Öryggisloki	GN.	Gólfniðurfall
☒	Spindill	NF.	Níðurfall
☒	Einstrengisloki	PN.	Þakniðurfall
☒	Sætisloki	H.	Hafi
☒	Aftöppun	S.	Stúrta
		H+K.	Heitt og Kalt

--- Kalt vatn
 - - - Heitt vatn
 ——— Fram renngli
 ——— Bak renngli
 ——— Hafi heitt vatn
 ——— Hafi kalt vatn

Rannilokar, komi við eldhúsvask.
 Sætislokar komi við handlaugas
 og salerniskáða.

FRÁGANGUR LAGNA

1. Karti skal þrýstiprófa með köldu vatni með 2 kg/cm² þrýstingi.
2. Pipur úfánmas og kaldavattaleiðslur í gólfraufum skulu bikaðar með asfaltgrunni, vefjast með atriga og síðan bikaðar vandlega með asfalti.
3. Pipur fyrir heitt vatn sem liggja í gólfraufum skulu einangrast með 2 cm glerullarhólkum eða ódurjafngöðv efni síðan vefjast með atriga og bikaðar með asfalti.
4. Sýnilegar kaldavattaleiðslur skulu einangraðar með 2 cm plasthólkum en pipur fyrir heitt vatn með 2 cm glerullarhólkum. Pipurnar skal vefja með sisalpappa og grísku límbra og tvínala.
5. Allt efni í neygluvatnslagnir skal verjavalvaniserað.
6. Efni og frágangur skal vera í samræmi við gildandi reglugerð.

KVARDI TEIKNISLOFA HE NGBRAUT 121 REYKJAVIK SIMI 26340

VERKEFNI NOÐURVANOU 3-9 HAFNARPIÐI	MA. 1-65	VERK NR. 3-72-27
VATNSLÖGN RÚMUND	9-10/72	ER.
	BB	TEIKN NR. V-86
	AD	

Andri Snær Magnason