



Styringarkort V A T N S L Ö G N.

☒ Renniloki	HL.	Handlaug
☐ Sif	EV.	Eldhúsvaskur
☒ Magnæli	VS.	Vatnssalerni
☒ Hemill	BD.	Bíð
☒ Öryggisloki	GN.	Gólfniðurfali
☒ Spindill	NF.	Niðurfali
☒ Einstremsloki	DN.	Þakniðurfali
☒ Setiloki	B.	Bað
☒ Aftöppun	S.	Sturta
	H+K.	Heitt og Kalt

Rennilokar komi við eldhúsvask.

Setilokar komi við handlaugar og salerniskassa.

- Kalt vatn
- Heitt vatn
- Fram rennsli
- Bak rennsli
- Hafi heitt vatn
- Hafi kalt vatn

FRAGANGUR LAGNA

1. Kerfi skal þrýstivörð með köldu vatni með 2 kg/cm² þrýstingi.
2. Pipur útfanlaga og kaldavattaleiðslur í gólfraufum skulu bikaðar með asfaltgrunni, vefjast með striga og síðan bikaðar vandlega með asfalti.
3. Pipur fyrir heitt vatn sem liggja í gólfraufum skulu einangrast með 2 cm glerullarhólkum eða óörufjargóðu efni síðan vefjast með striga og bikaðar með asfalti.
4. Sýnilegar kaldavattaleiðslur skulu einangraðar með 2 cm plasthólkum en pipur fyrir heitt vatn með 2 cm glerullarhólkum. Pipurnar skal vefja með síalþappa og gríðu límbæra og tvímála.
5. Allt efni í neigluvatnslagnir skal veragvalvaniserað.
6. Efni og frágangur skal vera í samræmi við gildandi reglugerð.

KVARDI TEIKNISIOFA BRINGBRAUT 121 REYKJAVIK SIMI 26340

VERKEFNI	MAK	VERK NR.
NOÐURVANQUE 3-9	1-65	3-7A-27
HAFNARPIÐI	9-10/7A	LR
VATNSLÖGN RÚMUND	88	TEIKN. NR.
	AD	V-86

Handwritten signature: Arnaldur Steinarsson