



STADS.	NR	STAD KCAL/H	MESTA- HIED	LÉNGD	
STOFA	1	SAMT.	10	350	T.D. RUNTAL C7
STOFA	2	4280	45	360	
ELDHÚS	3	800	60	ATH. INNRETTINGU	
ÞVOTTUR	4	820	75	120	
BORAST	5	1320	45	280	
V.S.	6	450	70	70	
ANDD.	7	810	75	80	
FJÖLSK.	8	1080	45	160	
HERB.	9	520	85	180	
HJÓN	10	1570	85	140	
HERB.	11	930	65	160	
BAD	12	880	65	120	
HERB.	13	930	65	160	
GAÐGAR	14	600	15	90	T.D. RUNTAL C7
BAD, KJ	15	490	100	80	ATH LÉNGD
HULD	16	520	100	160	
BÍLG.	17	2660	100	N	

ALLS 18.660 KCAL/H.

VENJULEGT "SVART" EFNI SKAL NOTA Í PÍPUR OG FITTINGS.
 ALLAR LAGNIR EINANGRIST MED GLERULLARHÓLKUM.
 TAKA ÆÐ TILLIT TIL ÞENSLU Í LÖGNUM. ALLAR OFTENGINGAR
 ERU φ10 (3/8"). DANFOSS RETURLOKI OG LOFTSKRÚFA ERU Í A HVERTJUM OFNI.
 MÓTRÝSTILOKI KOMI Í A RETUR.
 ATH. Í STAÐ OFNS NÖ 17 Í BÍLAGEYMSLU GÆTI KOMIÐ 3000 KCAL BÍLARSARI.

NORÐURVANGUR 40		
HITALÖGN RÚMMYND		
VERKFRÆÐISTOFA		
ARNAR & BIRGIS S. 81126		
M: 1:50	Reikn. OB	DröB.
D: 19. 174	Teikn. Bg.	H-026