



Skýringar: V A T N S L Ö G N.

☒ Renniloki	HL.	Handlaug
☐ Sía	EV.	Eldhúsvaskur
☐ Magnmelir	VS.	Vatnssalerni
☒ Hemill	BD.	Bíð
☒ Öryggisloki	GN.	Gólfniðurfali
☒ Spindill	NF.	Niðurfali
☒ Síngreinsloki	FN.	Fakniðurfali
☒ Sætisloki	B.	Bað
☒ Aftöppun	S.	Sturta
	H+K.	Heitt og Kalt
		<u>Rennilokar, komi við eldhúsvask.</u>
		<u>Sætislokar komi við handlaugar og salerniskassa.</u>
—		Kalt vatn
- - -		Heitt vatn
⋯		Fram rennsli
⋯		Eftir rennsli
→		Hafi heitt vatn
→		Hafi kalt vatn

FRÁGANGUR LAGNA

1. Kerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni með 2 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi.
2. Pipur utanhúsa og kaldavattsléiðslur í gólfraufum skulu bíkaðar með asfaltgrunni, vefjast með striga og síðan bíkaðar vandlega með asfalti.
3. Pipur fyrir heitt vatn sem liggja í gólfraufum skulu einangrað með 2 cm glerullarhólkum eða öðrujafngöðu efni síðan vefjast með striga og bíkast með asfalti.
4. Sýnilegar kaldavattsléiðslur skulu einangraðar með 2 cm. plásthólkum en pipur fyrir heitt vatn með 2 cm. glerullarhólkum. Pipurnar skal vefja með sigalpappa og grísku límbæra og tvímala.
5. Allt efni í heitvatnslagnir skal veragvalvantað.
6. Efni og frágangur skal vera í samræmi við gildandi reglugerð.

Heitt vatn ?

KVARDI TEIKNISTOFA HRINGBRAUT 121 REYKJAVIK SIMI 26340

VERKEFNI <b>NORÐURVANGUR 46 HAFNARFIRÐI</b>	MAL 1:50	VERK NR. 3-72-23
	DAGS 10-10-72	BR
<b>VATNSLÖGN RÖMMYND.</b>	TEIKN. EG	TEIKN NR. V-86.
	REIKN.	