



TENGINYND HITAVEITU

OFNASTÆRDIR		
NR.	RUNTAL	KCAL/H
1	H63 / 1800	830
2	VK70/1500	905
3	H56 / 1900	775
4	2XV77/1000	1063
5	2XV70/1500	1370
6	VKM70/2X1500	1860
7	VK70/1500	905
8	VK70/1400	845
9	2XH56/1100	765
10	C28 / 1500	830
11	C28/2X3600	2980

ALLAR TENGINGAR ERU 10 mm.

- VATNSMÆLIR
- ÞRÝSTIJAFNARI/MÓTSTÖBULOKEI DANFOSS AVD15
- EINSTREYMISLOKI
- ÖRYGGISLOKI
- RENNILOKI
- OFNLOKI DANFOSS FJVR
- LOFTSKRÚFA
- ÞRÝSTIMÆLIR
- TÆMING
- AÐSTREYMISPÍPA
- BAKSTREYMISPÍPA

ALLAR PÍPUR ERU SVARTAR JÄRNPÍPUR
 Í ÖLLUM OFNUM SKAL VERA HINDRUÐ VATNSRÁS
 FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐ
 UM HITALAGNIR.

21. júlí 1978
 HAFNARFJARÐAKVÆTUR
 BYGGINGAFULLTRÚINN

BREYTINGAR			GRÉTAR EIRÍKSSON
NR.	DAGS.	ÁR.	

NORÐURVANGUR NR. 9, HFJ.
 HITALOÖN
 RÚMMYND

H. G.E. T. G.E. S.
 M: 1:50
 NR137 BLAÐ 2 AF 2
 DAGS. 27-5-78