



BYGGINGARLÝSING:

BYGGING ER STEINSTEYPT FJÖLBÝLISHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM. ÚTVEGGIR ERU EINANGRADIR AD INNANVERDU OG MÚRHÚÐADIR. AD UTAN ERU VEGGIRNIR SLÉTTHÚÐADIR OG MÁLADIR. ÚTVEGGIR AUSTUR- OG SUDURHLIDAR ERU KLÆDDIR MED JÁRNKLÆDNINGU. ÞAK ER TIMBUR, PAPPÍ OG BÁRUJÁRN. GÓLF OG STIGAR ERU ÚR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU. LÉTTIR VEGGIR ERU ÝMIST KLÆDDIR TIMBURVEGGIR EDA MÚRHÚÐADAR VIKURPLÖTUR. GLUGGAR OG HURDIR ERU ÚR TIMBRI. GLER ER TVÖFALT K-GLER.

STÆRDIR:

MAÞSHLUTI 01	<i>Böfn</i> FLATARMÁL	RÜMMÁL
1. HÆÐ	360,9 m ²	974,4 m ³
2. HÆÐ	382,0 m ²	978,5 m ³
3. HÆÐ	382,0 m ²	978,5 m ³
SAMTALS:	1124,9 m ²	2931,4 m ³

LÓÐARSTÆRD: 2591 m²
LÓÐARNÝTING: 1125/2591=0,43

AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500 ÖLL MÁL ERU Í METRUM

AFSTÖÐUMYND ER BYGGD Á GÖGNUM FRÁ BÆJARSKRIFSTOFU HAFNARFJARDAR OG LÓÐARLEIGUSAMNINGI.

REYNDARTEIKNINGAR AF HÚSI Á LÓÐINNI NR. 46-48 VID ÖLDUGÖTU. NÚVERANDI FYRIRKOMULAG INNANHÚSS, BREYTT FYRIRKOMULAG KJALLARA, UTANHÚSSKLÆDNING.
HALLDÓR HALLDÓRSSON TEIKNADI HÚSÍÐ Í DESEMBER 1957.

ÚRBÆTUR ELÐVARNA, SAMKVÆMT UPPDRÁTTUM, VINNST SAMHLIÐA EDLILEGU VIÐHALDI HÚSSINS.

ÖLDUGATA 46-48, HAFNARFIRÐI		
AFSTÖÐUMYND		TEIKN: 01
TEIKNAD Í REYKJAVÍK, OKTÓBER 2002	MKV, 1:500	BREYTT:
AXEL V. HILMARSSON K.T. 250365-3819, BYGGINGARVERKFR.	TEIKN, AVH	
HILMARSSON S. GUDJÓNSSON 270141-5529, TEKNITEIKNARI.	REIKN, AVH	
VILHJÁLmur GUDMUNDSSON K.T. 030843-2319, VFÞI	YFIRF, VG	