



GRUNNMYND 1. HÆÐAR

Breyting júní 2004.  
Rýmingsáætlunum fækkað vegna  
nýrra salerna

**Skýringar.**

Hurð merkt tegund brunamótstöðu, viðskeyti S=sjálflokandi nettó breidd 1.8m

Veggur merktur brunamótstöðu EI60

Út merki ÚT

Merktur útgangur

Rýmingsarleið

Björgunarsöfn

Brunaslanga

Stjórntöð brunaviðvörnarkerfis

Brunahólfur

**ÖLDUTÚNSSKÓLI, HAFNARFIRÐI ENDURBYGGING YFIRLIT**

- Byggingarlýsing:**  
Allar byggingar eru steinsteypar. Gólf í 2ja hæða byggingum eru ýmist staðsteypt eða gerð úr steinsteypum holpiötum. Þök eru létt, ýmist sperruþök eða líntré, einangruð á milli sperra. Flöt þök eru steinsteyp, einangruð að ofan.
- Sjálfvirk brunaviðvörnarkerfi er í húsinu.
  - Á milli brunahófa eru EIC60 hurðir sem að jafnaði standa opnar á segulgrípum sem stjórnað er af sjálfvirkum brunaviðvörnarkerfinu.
  - Allar klæðningar í loftum og veggjum í flokki 1
  - Á gólfum eru línuleumdúkar og flisar í forstofum.
  - Í öllum kennslustofum verður komið fyrir skýringarmyndum sem sýna útganga og rýmingsarleiðir.

Öll gluggalaus rými eru loftræst skv. byggingarreglugerð. Inntök rafmagns og hitaveitu og vatns eru frágegnin skv. kröfum byggingarreglugerðar.

Sjálfvirk brunaviðvörnarkerfi skv. byggingarreglugerð hannað í samræmi við reglur Brunamálstofnunar.

ÚT-göngu- og neyðarlýsing skv. reglugerð skal vera í öllum byggingum.

