



Prófíll 160x160x4, L=2100,  
á milli líftrés og veggjar,  
boltar gagni í gegnum líftré  
200-300mm frá efri brún líftrés  
og í gegnum miðjan prófíl.

4 stk M24, snitteinar, L=600,  
með 100x100 skinnu  
á hvorum enda

**Skýringar:**

Öll mál eru millimetrar [mm] en kðtar eru í metrum [m].

Sperrur í þaki eru allar K24, stærðir eru 50x225 nema annað sé tekið fram á grunnmynd.

Frekari skýringar sjá teikningu nr. BH03-100.

Byggingaútlitunir  
Algreitt þann  
16 APR. 1998  
Sigurbjartur Halldórsson  
7. apríl 1998

VINNUTEIKNING

Strendingur ehf.		Einsetning Öldutúnsskóla.	
Vestfirðisdeild		1. áfangi-viðbygging	
24.04.98	teikning	hbm	okt. 1997
24.04.98	teikning	hbm/pvg	okt. 1997
Sopning		okt. 1997	HB03-303
Málverk		1:50	A1