



UNDIR MALBIK OG HELLULÖGN  
SKAL VERKTAKI LEGGJA PLASTPIPUR  
TIL DRÁTTAR Á STRENGJUM

AD NESTA STAUR R.H. SEM RAFVERKTAKI  
TENGIR Í SAMRÁÐI VÐ RAFVEITU

2xø63mm PLASTPIPUR  
UNDIR MALBIK OG SNJÖBRÆÐSLU

2xø63mm PLASTPIPUR  
UNDIR MALBIK OG SNJÖBRÆÐSLU

1xø63mm + 2xø32mm PLASTPIPUR  
AD VENTANLEGU ÍPRÓTTAHOZI

GEGNUMDRÁTTARBRUNNUR

1xø63mm + 2xø32mm PLASTPIPUR  
AD VENTANLEGU ÍPRÓTTAHOZI

2xø40mm PLASTPIPUR

GEGNUMDRÁTTARBRUNNUR

ENDAR HÉR

AD NESTA STAUR R.H. SEM RAFVERKTAKI  
TENGIR Í SAMRÁÐI VÐ RAFVEITU

SKÝRINGAR  
 ⊕ LAMPI t.d. ROBUSTUS 7393C M/70W NaH PERU  
 (RÖNNING eða R.H.)  
 STÓLPAR SKULU VERA 6,3m Á HÆÐ.

— PÍPUR Í JÖRÐU ERU PEH D=50 LAGÐAR 70sm  
FRÁ ENDANLEGU YFIRBORDI UNDIR  
MALBIK OG HELLULÖGN.  
 - - - - - JARÐSTRENGUR 4x10° LEGGIST Í SAMRÁÐI  
VÐ R.H. OG TENGIST INN Á ÞEIRRA KERFI.

1:500



22 apríl 1998  
**VINNUTEIKNING**  
 Bygginguáttur Hafnarfjarðar  
 Afgreitt p. 8/9  
 21 JULÍ 1998  
 Sigurbjartur Háldjónsson

EINSETNING ÖLDUTUNSSKÓLA 4.6fangi – lóð SVÆDISLÝSING				MÁSKALA 1:500	
TERA S/F				RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA	
EDMUND BELLEJSEN				RAFMAGNSVEIÐIR	
TRAUUTI SVENDJÓNSSON				RAFMAGNSVEIÐIR	
S.Æ. T.S.				SÍMÍ 5687388	
SAMPYKKT				SÍMÍ 5687390	
KENNITALA				TNR. 1 AF 1	
ÚTO. DAGS.				ÚTÖL. A	
98-03-09				ÚTBODSTEIKNING	