



10mm ≈ 3/8"
 15mm ≈ 1/2"
 20mm ≈ 3/4"
 25mm ≈ 1"

Efni i lagnir eru hefðbundin svört rör samsvarandi gæðaflokki DIN 2440
 Á alla ofna skal setja Danfoss ofnloka, loftskrúfu og stillitú.
 Ofnalögn skal prýstiprófa með 6 kg/cm² og skal prýstingur standa óbreyttur í 6 klst. án þess að falla.
 Ofnalögn er utanálíggjandi.
 Mesta fjarlægð milli rörastefinga skal vera 150 cm. rörastefingar skulu vera með gúmmipéttingu.
 Rör mega hvergi koma við steinsteypta/hlaðna hluta hússins. Rýmd kringum rör skal vera 1 cm. Götum skal síðan lokað með steinull og þétt með kitti sem þolir hita ofnalagnar og tekur málningu.
 Lagnakerfi skal grunna og tvílakka.
 Aður en ofnapöntun er staðfest skal sannreyna stærðir og staðsetningu ofna.

Öldutúnskóli Hafnarfirði 01.06.1995
 ofnalögn í 1 áfanga mkv 1:100
 rúmmynd ofnalagnar

Tæknipjónusta Sveins Karlssonar FTFÍ Teikning
 Hraunbrún 12 220 Hafnarfjörður 3.
 8964005
 5554223 *[Signature]*