



#### Skýringar.

Hurð merkt tegund brunamótstöðu, viðskipti S=sjálfokandi nettó breidd

A60S  
1,8m

Veggur merktur brunamótstöðu

A60

Út merki

ÚT

Merktur útgangur



Rýmingarleið



Björgunarop



Brunaslanga



Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis



#### ÖLDUTÚNSSKÓLI, HAFNARFIRÐI YFIRLIT

##### Byggingarlýsing:

1. áfangi er steinsteyppt, 2.ja hæða bygging.
- Húsið er einangrað að utan og klætt slettið Stein-þlötum
- Gólf fyrir 1. hæð eru steinsteyppt, holplötur.
- Pak er lét, límré og ásar, einangrað á milli sperra.

Einnar hæðar viðbygging (ingangur og smíðastofa) er steinsteyppt, einangruð að utan og mýrhúðuð með steiningu.

Tengibygging er steinsteyppt, einangruð að utan og mýrhúðuð með steiningu.

Pak er steinsteyppt, holplötur, einangrað að ofan og klætt pappa.

Allar klaðningar innanhúss eru í flokki 1.

Á gólfum eru líndeumdukar og flísar í forstofum.

Öll gluggalas rými eru loftrest skv. byggingarreglugerð.

Inntök rafmagns og hitaveitu og vatns eru frágengin skv. kröfum byggingarreglugerðar.