



Byggingarlýsing
Byggingarlýsing þessi nær eingöngu til viðbyggingar og breytingar á þurgieymslu í frystieymslu.

Viðbygging
-Notkun
Viðbyggingin er óupphitað skýli notað til losunar og lestunar á frystigámum. Nýst einnig sem tækjagæmsla og lyftarahleðsla. Vélraent útsög verður frá lyftarahleðslu.

-Burðarvirki
Undirstöður, botnplata og veggir eru staðsteypt. Limtrébita og tréásar í þaki.

-Þak og veggklæðningar
Þak og veggir eru klæddir með 0,65mm þykkum stálplötum, galvanhúðuðum og með polyesterlákki. Þakhalli er 7".

-Hurðir
Allar hurðir eru vöruhurðir á lóðréttum brautum.

-Inni frágangur
Viðbygging er óupphitað.
Stjálvirkir brunaviðvarnarkerfi tengt við stjórnstöð er í viðbyggingu.

Frystigæmsla
-Inni frágangur
Innan í núverandi þurgieymslu eru loft og veggir klæddir með samlokueiningum. Einingar eru með kjarna úr polyurethan (PIR) sem sprautað er milli tveggja stálplatna. Einingar ná EURIFIC-flokkun C þegar prófað er eftir staðlinum ISO 9705. Ofurnæmt útsögkerfi er í frystigæmslunni og skynjar það mögulegan reyki gæmslunni. Brunahólfanir og flóttaleiðir eru sýnd á teikningum. Reyklúgur eru 1,0% af gólfplatamáli.

--- FRAMKVÆMDARSVÆÐI

B	25.10.04	VEGG BREYTT Í EI60	ÓH	ALB
A	28.04.04	SNIDUM 5,6 OG 7 BÆTT VIÐ	ÓH	ALB
EBI, DACI,	EBI YTING		HIKNI,	TEKNI,

ÓSEYRARBRAUT 12b – STÆKKUN FRYSTIGEYMSLU		HAHNAD	Sveinn Ingólfsson
ÓSEYRARSKÁLI	GRUNNMYND	KT.	141240-4639
		TEKNI.	ALB
KVAMMI	1:100	SAMÞYKKT	03.02.2003
		RIKYJAVI	03.02.2003
		DEPKNI,	TEKNI, NIKI, HR.
		02312	101 B