

7/2 2011
[Signature]

1 XXX = GERD SKYNJARA
 xxx = VISTFANG SKYNJARA
 ORS = OPTISKUR REYKSKYNJARI
 HS = HITASKYNJARI

ISO SKAMMHLAUPS EINANGRARI
 INNGANGS-ÚTGANGSEINING
 HANDBODI
 SEGULGRIP
 RAFTENGD HURDAPUMPA
 ÞRÝSTIROFI
 SÍRENA MED BLIKKLJÓSI
 STJÓRNSTÓÐ BRUNAVÍÐVÖRUNARKERFIS
 TENGIBOX

ÖRYGGISKERFI
 TALNABORD ÖRYGGISKERFIS
 ÖR.1
 HREYFISKYNJARI ÖRYGGISKERFIS
 SÍRENA
 HURDARROFI

HREYFISKYNJARI, 230V
 TENGILL, JARDBUNDINN
 FJÖLDI
 ROFI, EINPÓLA
 SAMROFI
 KROSSROFI
 LJÓSDEYFIR
 ÞRÝSTIROFI
 ÞRÝSTIROFI MED GAUMLJÓSI
 TENGIDÓS
 VEGGDÓS
 - AD VEGG
 DÓS Á STIGA/BAKKA Á TÆKJAPLÓTU
 LOFTLJÓŠ
 VEGGLJÓŠ
 - AD VEGG
 NEYDARLJÓŠ MED RAFHLOÐU
 NEYDARLJÓŠ Á VARAFLSMIBSTÓÐ
 LÖGN FER UPP
 LÖGN FER NIÐUR
 LÖGN, GEGNUM HÆÐ
 FJÖLDI VÍRA
 JARÐTENGING
 TENGIBOX
 LAGNIR Í GÓLFI
 PLÖTUSTÚTUR Í STEYPU

ALMENNAR SKÝRINGAR:
 ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM (mm).
 ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.
 ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VÍÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNA MINNST 3cm BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AD STEYPA GETI AUÐVELDLEGA RUNNID NIÐUR Á MILLI.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR ABSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

LÁGSPENNA:
 ALLAR PÍPUR ERU Ø16mm OG VÍR 3x1,5mm²
 HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 1100mm.
 HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 200mm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 16A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA 16A.
 GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TÍVIKUM AD TÓFLU. EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÓFLU. DÆMI: GR.20-T1 ER GREIN NR. 20 Í TÓFLU T1.
 ALLIR LAMPAR SKULU VERA MED ÞÉTTI TIL FASVIKSLEIÐRÉTTINGAR 0.95.
 TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFAVÖRN. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARBINDA VANDLEGA SKV. REGLUGERÐ.
 JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KROFUR RAFVEITUNNAR.

SMÁSPENNA:
 HÆÐIR Á SÍMATENGLUM (S) OG SJÓNVARPSTENGLUM (L) FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 200mm.

FYRRNEFND ATRÍÐI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 Í LÉTTA MILLIVEGGI SKULU ALLAR LAGNIR OG RAFMAGNSEFNI VERA INNFELT

STRENGSTIGAR/NETBAKKAR SKÝRINGAR

BREIDD STIGA/BAKKA (l 100mm)
 2 = 200mm
 3 = 300mm
 4 = 400mm
 5 = 500mm
 6 = 600mm
 TEGUND STIGA/BAKKA
 L = LÁGSPENNA
 S = SMÁSPENNA
 B = BLANDADUR BAKKI
 SB = STRENGBAKKI
 NB = NETSTIGI
 SS = STRENGSTIGI

STRENGSTIGAR/NETBAKKAR SKÝRINGAR


NETBAKKI/STRENGSTIGI
 LAMPÁBAKKI

TENGLARENUR

—

TX.XX
 HLAUPANDI NÚMER
 HÆÐ
 TÖLVUTENGILL
 FJÖLDI

LX.XX
 HLAUPANDI NÚMER
 HÆÐ
 LOFTNETSTENGILL
 FJÖLDI

ÚTGÁFUFERILL					
NR	DAGS	SKÝRINGAR	HA	YF	SÞ
B1	01.02.2011	VERKTEIKNING	JPA	GS	
DAGS UNDIRSKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÆMMAHÖNNUNÐAR:			
4/2 2011		Bjarni Ólafsson			
 MANNVIT VERKFRÆÐISTOFA <small>GRENASVEGI 1, 108 REYKJAVÍK, SÍMI: 422 3000, FAX: 422 3001 VEFFANG: www.mannvit.is NETFANG: mannvit@mannvit.is KI: 430572-0169</small>					
ÓSEYRARBRAUT 16 STÖÐVARHÚS 220 HAFNARFJÖRÐUR					
HEITI VERKS SKÝRINGAR OG TÁKN					
DAGS:	HANNAÐ / TEKN:	YFIRFARID:	TEIKNINGAR:		
27.10.08	JPA JPA		R02		
MKY:	BL.NR.:	N.BL.NR.:			
	01	02			
SAMÞYKKT / ST.:	VNR.:		UTGÁFA:		
	3.151.245		B1		