



ÚTLITSTILLAGA TA 1

TÖFLUSKÁPAR SKULU VERA ÚR STÖÐLUM EININGUM Í "MULTI-CUBICLE-TYPE"-KERFI. ÞÉTTLEIKI SKÁPIS VERDI IP54.

TAFLA SKAL VERA SAMKVÆMT IST EN 60 439, PTA OG MED FORMI 3. ADALROFI OG ALLIR KVÍSLROFAR SKULU VERA Í SJÁLSTÆÐU HÖLFI.

VIRING INNBYRDIS INN Í TÖFLUNNI SKAL MIDAST VÍÐ STÆRD ROFA OG ÁKVÆDI UM LÉKKUNARSTUDLA VEGNA SAMSÍÐA LEGU STRENGJA (RR 302.2.2). STÆRDIR RADKLEMMNA SKULU VERA Í SAMRÆMI VÍÐ STRENGI.

HANDFÖNG HURDA ERU EKKI SÝND Á TEIKNINGU.

MERKJA SKAL BUNAD Í SAMRÆMI VÍÐ EINLÍNUMYND. NOTA SKAL HVÍT ÁGRAFIN SKILTI, SEM SKRÚFAST Á TÖFLU.

SÖ32 ER LÆSTUR ÖRYGGISROFI FYRIR LOFTRESIMÓTOR, SKV. DIN VDE0113 MERKISKILTI VÍÐ ROFA:

ÖRYGGISROFI
ÓTSÖSSBLASARI FYRIR DELURÝMI

VST VERKFRÉDISTOFA SIGURDAR THORODDSEN hf.
VERKFRÉDIRÁÐGJAFAR FRV
ARMÓLA 4
108 REYKJAVÍK
Sími: 569 5000
BREFASÍMI: 569 5010

HAFNARFJARDARBÆR
BEJARVERKFRÆÐINGURINN Í HAFNARFIRDI
STRANDGÖTU 8
220 HAFNARFJÖRÐUR
Sími: 555 3444
BREFASÍMI: 555 3441

Hönnuð:	SHT	Dagsetning:	JÚLÍ 1996	Bl.	A1
Talknöb:	SHT	Tölvuskra:			
Yfirfarir:	LA	Nr:	94.222	53.16	Ölg.
Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Öert	Sambýtt	Nr:

DELUSTÖÐ VÍÐ ÖSEYRARBRAUT
RAFLAGNIR
EINLÍNUMYND ADALTAFLA TA01, BLAD 2/2