



GRUNNMÝND 1. HÆÐ. 1:50

DFNALISTI

DFN N.R.	STAÐSETNING	HITAGJÖF KALJA	LENGD MM	HEÐ MM
101	TÆKJASALUR	1200	1000	600
102	PVIKILLEFI	2000	2200	600
103	"	"	"	"
ISÁSAM	VÉLASALUR	2500		

SMT - 7700 KALJA

SKÝRINGAR

ÖLL TÆN OG SKÝRINGAR EKKU SVI. ÍSLENSKUM STANU, ÍST. LV.  
 GERT ER RÁÐ FYR AD EINANGUM MÓ SÉ SKV. BYGGINGARBAHNAT. TÍNANGRULUNAFYRST VEGGJA 10SM OG PAKS 20 SM.  
 HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÆRNPIPUR MED SKRUFUDUM TENGISTAKUM OG EFNANGAST MED 4MM 20 MM GLEULLAR FÖLUM OG VEJAST MED PLASTI EDA BIALPAPPA.  
 VAFNLAGNIR SKULU VERA KALVANHÖNDUR JÆRNPIPUR MED SKRUFUDUM TENGISTAKUM OG EFNANGAST SEM HITALAGNIR. KALDAR PIPUR OG TENGISTAKI VEJAST FYRST MED PLASTI EDA BIALPAPPA.  
 Á ALLA ÖFNA KÖM LOFTSKRUFUR STILITÉ OG BÉLNIKUR ÖFNODAR.  
 ÖFNASTAKUR SKULU HJÓAST VÍÐ HITAVÉLTU 25 °C.  
 ALLIR TENGINGAR AD OG TÆ ÖFNUM EJU 10MM. NEMA ANNARS SÉ GETIÓ.

BR. DAGS. EDLI BR. SIGN.

ÓSEGRARBRAUT 1  
 HAFNARFIRÐI

HITALAGNIR. KERFI II.

DAGS. DKT. 77  
 VERK NR. 9746  
 TEIKN NR. 2-01  
 HANNAD d. 11. 11.  
 TEIKNAD 9.11.  
 YFIRFARID

Byggingafultrúi Hafnarfarðar  
 Algrett þann  
 27 OKT. 1997  
 Sigurbjartur Halldórsson

**TSP** TÆKNIPJÓNUSTA  
 SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - Sími 555 4255 - FAX 565 2875