

SKÝRINGAR.

RAFLAGNIR SÉU PLAST EÐA
IÐNAÐARSTRENGIR LAGÐIR Í PARTILGERÐUM
KAPALSTIGUM S.K.V.TEIKNINGU. ÞAR SEM
STRENGIR KOMA NIÐUR Á VEGG EÐA AÐ
TENGLUM SKAL SETJA ÞÁ Í MÁLMRÖR.
TENGLAR Á RENNIVERKSTÆÐI OG SMÍÐJU
ERU SETTIR Á PARTILGERÐA JÁRNPLÖTU
INNAN Á STÁL SÚLU EÐA NIÐUR Á VEGGI, HÆÐ
PEIRRA SKAL VERA 140 CM.
TENGLAR Í DRÁTTARBRAUT ERU SETTIR Í
PARTILGERÐA MÁLMKASSA, (T.D. EINS OG
NOTAÐIR ERU HJÁ HÖFNUM LANDSINS.)
ÁSAMT ÞVI AÐ TÖFLUR ERU LOKAÐAR AF SVO
AÐ EKKI HLJÓTISTAF SKEMMDIR VIÐ
SANDBLÁSTUR EÐA SMÚLUN Á BÁTUM EÐA
HÚSNÆÐINU.
MÁLSTRAUMUR ROFA OG
TENGLABÚNAÐARSKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ
MÁLSRAUM VARNARBÚNAÐAR.
SPÓLUROFAR Í AÐALTÖFLU SKULU
STJÓRNAST AF ROFAPANEL SEM
STAÐSETTUR SKAL VERA Í ANDYRI HÚSINS OG
SKAL HÚN SYNA LJÓS FYRIR VIÐKOMANDI
TÖFLU ÞEGAR STRAUMUR ER Á HENNI.
TÖFLUKÁPAR SKULU ALLIR VERA C.A 30%
STÆRI EN ÞÖRF ER.
ÖLL MÁL SKAL MIÐAÐ VIÐ MÁLSETTA
TEIKNINGU, MIÐJU TENGJISTAÐAR OG
FULLFRÁGENGIN GOLF.
VERKIÐ SKAL Í EINU OG ÖLLU UNNIÐ
SAMKVÆMT REGLUGERÐ R.E.R.

LAMPASKRÁ.

- a. 400 w Málmblendi lampar h.q.l. hvitt ljó. Bjöllur.
 - b. 2x58w Flúrlampar rakapéttir, festast á vegg í 3m hæð.
 - c. 150w kastarar málmblendipera, h,q,l, hvitt ljós, festast neðst á hús og lýsa upp eftir veggjum, næturlýsing.
 - d. 400w málmblendi flóðljós, festist á vegg fyrir ofan hurðir og víða, ath ljósin eru í mismunandi hæð gefa frá sér hvitt ljós og eru hugsuð sem vinnuljós. Þaug eru á c.a. 1 meters fæti út frá vegg.
 - e. 2x58w rakapéttir flúrlampar, festast á vegg í c.a. 3 metra hæð fyrir ofan rafmagnstöflur, setja skal festingu fyrir ljósið þannog að það snúi niður, ljósið er sílogandi, næturljós.
 - f. neyðarljós 8 w thorn eða sambærileg sílogandi.
- Lampar í borðsal, búningaklefum, göngun, salernum og srifstofurýmum skulu vera 1x36w flúrlampar með prisma hlíf t.d.nýja lýsa, .
- Lampar í sturtuklefum skulu vera vatnsvarðir til að standast þær kröfur sem gerðar eru til þesskonar ljósa og vera 2x36w flúrlampar.
- Öll ljós skulu vera með perum.

Óseyrarbraut 40 Hafnarfi. Raflögn
SKÝRINGAR OG LAMPASKRÁ
MÁL
NOV 1999
TEIKNING NR. IAF9
HÖNNUN: GUNNAR GUDLAUGSSON VERKFRÆÐINGUR
K.T. 16060-7919 SIMI 5659129
RAGNAR ÞÓR JÖRGENSEN RAFVIRKI
K.T. 130158-3909. SIMI 5658096