



varp
 ø 50 mm pl.p Sími og sjónvarp
 Að lóðamörkum

Handwritten notes and signatures in a box.

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 - HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 - TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 - HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 - HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 - MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 - F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 - ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 - ⊕ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 - Ⓜ REYKSKYNJARI jóniskur
 - Ⓜ REYKSKYNJARI optiskur
 - Ⓜ HITASKYNJARI
 - Ⓜ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

						FJÓLUÁS 8 HAFNARFIRÐI		MÍV. 1:50	
						SMÁSPENNA EFRI HÆÐ		TEIKN.NR. 5	
								SÍÐASTA TNR.	
A	08.03.04	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.	220146-2439	TERA ^{S/F}		TNR. 5	AF 5
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNTALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNIFR. SÍMI 5687388 TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIENFR. SÍMI 5687390		ÚTÖ. A