



skýringar
 hæð rofa skal vera 105 cm frá full-
 fragengnu gólf
 hæð tengla við rofa sé í sömu hæð
 og rofinn
 hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi,
 geymslu og bilgeymslu séu 110 cm
 hæð L, F og H tengla séu 20 cm
 hæð veggjosa sé 160 cm
 málstraumur rofa og tengla sé 10A
 pipur séu 16MM og vir 1,5MM
 taka skal mál milliveggja skv. smíða-
 teikningu
nema annað sé getið.

TEIKNING NR. 2607

GRENIBERG 13 HAFNARFIÐI	
RAFLOGN	
GRUNNMYND	AFSTÖÐUMYND
blad 2 af 3	dags 25.5 '88
kvardi 1:50	teiknad Hengil