



skýringar  
 hæð rofa skal vera 105 cm frá full-  
 frágengnu gölfi  
 hæð tengla við rofa sé í sömu hæð  
 og rofinn  
 hæð tengla í eldhúsi þvottahúsi  
 geymslu og bílgeymslu séu 110 cm  
 hæð L, F og H tengla séu 20 cm  
 hæð veggjosa sé 160 cm  
 málstraumur rofa og tengla sé 10 A  
 pípur séu 16 MM og vir 1,5 MM  
 taka skal mál milliveggja skv. smíða-  
 teikningu  
 nema annað sé getið

GRENIBERG 13 HAFNARFIRÐI

RAFLÖGN

GRUNNMYND SNEIÐING

blað 2 af 3

dags 25-5 '88.

Kvæði 1:50

teiknað Steingr.