



**SKYRINGAR:**

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
 Hæð rofa og tengla í bílgæmslu og  
 þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast  
 við fullfrágengin gólf.  
 Taka skal mál millieggja s.k.v. smíðateikningu.  
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda  
 bakkar og sturtubotn.  
 Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
 viðkomandi rafveitu.  
 L táknar loftnet  
 S táknar simi  
 DS táknar dyrasimi.

Inntök samþykkt 4.10.1988  
 L.H. RAFVEITU-HAFNARFIÐAR  
*Albert Þorsteinsson*

HÚSVEITA TENGIST A T-FASA

Samþykkt 10.10.1988  
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
*Albert Þorsteinsson*  
 L.H. Rafveitu Hafnarfiðar

- rafmagn ø 50
- loftnet ø 25
- simi ø 50
- áukar ø 25

TEIKNING NR. 2619

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| NR.                     | BREYTING | DAGS     | BR.      |
| HNOTUBERG 17 HAFNARFIÐI |          |          |          |
| RAFLOGN                 |          | HANNAÐ   | 7.7.88   |
|                         |          | TEIKNAD  | 7.7.88   |
|                         |          | DAGS     | sept. 88 |
|                         |          | BLAD     | 1 AF 3   |
|                         |          | KVARD.   | 1:50     |
|                         |          | VERK NR. | 1862     |

GRUNNMYND M 1:50