



SKÝRINGAR.

1. Lagnir eru 16mm huldar plastpípur ídregnar 3x1,5q vír
2. Hæð rofa er 105cm.
3. Hæð tengla er 20cm nema í eldhúsi, þvottahúsi, bílskúr og baðherbergjum þar er hæð tengla 105cm
4. Hæð tengla við rofa er 105cm.
5. Hæð síma og loftnetstengla er 20cm.
6. Hæð dyrasímadósa er 130cm.
7. Málstraumur búnaðar er 10A.
8. Öll mál miðast við fullfrágengin gölf og miðja dós.

Skýringar gilda nema annars sé getið

1:50

BIRKIBERG 34 Hafnarfirdi

GRUNNMYND 2.h LÁGSPENNULÖGN.

TEIKN: Okt 88 Ómar Hlynsson s:45687 3L 2 af 5