



SKÝRINGAR :
 gefin hæðarmál skulu vera frá
 fullfrágengnu gólfi að miðri dós

þegar mælt er fyrir veggjum skal ávallt
 miða við málsetta Arkitektarteikningu

hæð rofa sé 110 sm.
 hæð tengla með rofa sé 110 sm.
 hæð tengla í eldhúsi sé 110 sm.
 hæð tengla í geymslu/þvottah. sé 110sm
 hæð annara tengla sé 20 sm., nema annað
 sé tekið fram á teikningum

L er loftnet, hæð sé 20 sm.
 S er sími, hæð sé 20 sm.
 D er dyrasími, hæð tóla sé 140 sm.

lagt er með 16 mm² plaströrum ídregið 3 x 1,5 q
 vír nema annað sé tekið fram

- Frá símadós 2 x 20 mm
- Frá loftnetskassa 2 x 20 mm
+ 1 x 20 til stíghúsi 2b
- Frá TAl. :
 1 x 16 mm² plaströr fyrir stýringu vegna úti lýsingar til b
 4 x 25 mm fyrir kvíslar
 3 x 25 mm fyrir kvíslar
- Inntök : 2 x 25 mm + 1 x 50 mm

A.T.H

Gr. 7 í íbúð 0.1 er 20 mm² plastlögn ídregið 3 x 4 q
 tenglar/veggdósir á böðum hæð 110 sm./200 sm.

Sími loftnet útlýsing Stofna
 50 mm² 25 mm² 25 mm² 50 mm²

Flökkun	Kvarði
Hannad	Teknad
Yfirl.	Yfirl.
Vera	Bláð
Fr. bl.	Fr. bl.
Breyting	
Köpevogur	

Fagrihvammur 2a
 Raflögn Kjallari

Skemmuveg 30
 200 Kópavogi
 Sími 44 5 66

