



SKÝRINGAR:  
 gefin hæðarmál skulu vera frá  
 fullfrágengnu gólfi að miðri dós

Þegar mælt er fyrir veggjum skal ávalt  
 mæla við málsetta Arkitektarteikningu

hæð rofa sé 110 sm.  
 hæð tengla með rofa sé 110 sm.  
 hæð tengla í eldhúsi sé 110 sm.  
 hæð tengla í geymslu/þvottah. sé 110sm  
 hæð annara tengla sé 20 sm., nema annað  
 sé tekið fram á teikningum

L er loftnet, hæð sé 20 sm.  
 S er sími, hæð sé 20 sm.  
 D er dyrasími, hæð tóla sé 140 sm.

lagt er með 16 mm<sup>2</sup> plaströrum ídregið 3 x 1,5 q  
 vír nema annað sé tekið fram

90  
 40  
 90  
 60

90  
 40  
 90  
 60

Td1 = 5 x 20 mm<sup>2</sup>, Kassi + dás fyrir síma

A.T.H  
 Gr. 7 í íbúð 1.1 og 1.2 er 20 mm<sup>2</sup> plastiðgn ídregið 3 x 4 q  
 tenglar/veggdósir á böðum hæð 110 sm./200 sm.

Flokkun	Kverdi	1 : 50	Fagrihvammur 2a
Hannad	Taknað	Ylirt.	
Stærð	Tími	Júli 88	Skemmuveg 30 200 Kópavogi Sími 44 5 68
Verk	Bídd	Fr. bl.	
Breyting			
Köpunavör			