



5 x 20 mm² plaströr milli hæða

SKÝRINGAR :
 gefin hæðarmál skulu vera frá
 fullfrágengnu gólfi að miðri dós

þegar mælt er fyrir veggjum skal ávallt
 mæla við málsetta Arkitektarteikningu

hæð rofa sé 110 sm.
 hæð tengla með rofa sé 110 sm.
 hæð tengla í eldhúsi sé 110 sm.
 hæð tengla í geymslu/þvottah. sé 110sm
 hæð annara tengla sé 20 sm., nema annað
 sé tekið fram á teikningum

L er loftnet, hæð sé 20 sm.
 S er sími, hæð sé 20 sm.
 D er dyrasími, hæð tóla sé 140 sm.

lagt er meðu 16 mm² ídregnar 3 x 1,5 q
 vír nema annað sé tekið fram

A.T.H
 Gr. 7 í íbúð 2.1 og 2.2 er 20 mm² plastiðgn ídregið 3 x 4 q
 tenglar/veggdósir á böðum hæð 110 sm./200 sm.

90
40
90
60

90
40
90
60

Flokkun	Kvarði	1:50	Fagrihvammur 2a
Hannað	Teknað	Ylfr.	
Verk	Stærir	Júli 88	Raflögn 2.h.
Bræting	Bláð	Fm. bl.	Skemmuveg 30
Köpevogur			200 Köpavogi
			Sími 44 5 66
			samvirki