



SKÝRINGAR :
 gefin hæðarmál skulu vera frá
 fullfrágengnu gólfi að miðri dós

þegar mælt er fyrir veggjum skal ávalt
 mída við málsetta Arkitektarteikningu

hæð rofa sé 110 sm.
 hæð tengla með rofa sé 110 sm.
 hæð tengla í eldhúsi sé 110 sm.
 hæð tengla í geymslu/þvottah. sé 110sm
 hæð annara tengla sé 20 sm, nema annað
 sé tekið fram á teikningum

L er loftnet, hæð sé 20 sm.
 S er sími, hæð sé 20 sm.
 D er dyrasími, hæð tóla sé 140 sm.

lagt er með 16 mm² plaströrum ídregið 3 x 1,5 q
 vir nema annað sé tekið fram

A.T.H

Gr. 7 í íbúð 3.1 og Gr. 8 í íbúð 3.2 er 20 mm² plaströgn ídregið 3 x 4 q
 tenglar/veggdósir á böðum hæð 110 sm./200 sm.

Flokkun	Kvarði	
	1 : 50	
Hannad	Teiknad	Yfirt.
Sumar Teikn	Júli 88	
Verk	Blað	Fth. Bl.
Breyting		
Kópavogur		
		Fagrihvammur 2a
		Raflögn 3.h.
		Skemmuveg 30 200 Kópavogi Sími 44 5 66
		samvirki