


Samþykkt 14.7.1988  
 VEGNA/FULLNADARFRÁGANGS  
 Þórnir L. Kristjánsson  
 L.A. Rafveitu Háfnarfjarðar

Inntök samþykkt 14.7.1988.  
 l.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Höndur Halldórsson.

**SKÝRINGAR**

- HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI.
- HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
- HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
- HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
- HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.
- HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.
- HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150 CM.
- HÆÐ TENGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
- HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.
- MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
- PIPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5 MM.
- TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.
- NEMA ANNARS SÉ GETID.

Plastpípur 70 cm  
 í jörd  
 G 25mm  
 F-25mm 50mm.  
 RR 40mm 50mm.



TEIKNING NR. 21581

Hraunbrún 2 Hafnarfirði	teikning no.44
Rafagnateikning	blad 1 af 3
Grunnmynd neðri hæðar	mkv. 1:50
	dags. júlí 88
Þórnir K Kristjánsson Rafv.m. s. 54750	hannað Þórnir K
V Elma Cates Tækniteiknari	teiknað V. S. Laker.