



GRUNNMYND 2 HÆÐAR

SKÝRINGAR
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÖLFI.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150CM.
 HÆÐ TEGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220CM.
 MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A.
 PIPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV.SMÍÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETID.

KLETTAGATA 15 HAFNARFIRÐI

RAFLÖGN GRUNNMYND HÆÐAR MKV 1:50 SKYRINGAR	teikning nr.030
	blað 1 af 3
	dags. Sep.88
	hannað <i>prófk</i>
PÓRÐUR KRISTJÁNSSON RAFV. 54750	teiknað <i>V.6.88</i>