



Samþykkt 2.12.1988
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Albert Kristjánsson
 t.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

Inntök samþykkt 2.11.2.1988
 t.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
 Albert Kristjánsson
 HÚSVEITA TENGIST Á T.FARA

SKYRINGAR:

=====

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla i bilgeymslu og
 þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast
 við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatrsinntök og jarðbinda
 baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 S táknar sími
 DS táknar dyrasími.

GRUNNMYND

Ø50 RH.
 Ø50 SÍMI
 Ø25 kolfnet.
 Ø25 GARD.
 PLASTPIPUR 60 CM I JÖRD HEILAR
 AD LÖÐARMÖRKUM

TEIKNING NR. 2649

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
LÆKJARBERG 36 HAFNARFIRÐI			
RAFLOGN OG VEIKSTRAUMS		HANNAÐ	TE
LAGNIR		TEIKNAD	TE
		DAGS	NOV 88
		BLAD	1 AF 2
		KVARDI	1 50
		VERK NR.	195